



Turmhöhe (m)	cf x A (m ²)
60	35
55	36
50	37
45	38

Alle Angaben unter Vorbehalt!

Für die Herstellung und Montage von Funkmasten C6SH sind folgende Bauteile erforderlich:

Werkstattzeichnung-Nr. / Schalplan Nr.

MASTSCHAFT		60m	55m	50m	45m
Schuss 1 - 4	Zehing-Nr. C6SH-02-01	X	X	X	X
Schuss 4 - 5	Zehing-Nr. C6SH-02-02/03	X	X		
Schuss 5	Zehing-Nr. C6SH-02-04/05			X	X
ANKERKORB					
Ankerkorb 60m-Turm					
Ankerkorb 55m-Turm					
Ankerkorb 50m-Turm					
Ankerkorb 45m-Turm					
FUNDAMENT					
Funkmastfundament 100% Auftrieb	Zehing-Nr. C6SH-20-01	X			
Funkmastfundament 100% Auftrieb	Zehing-Nr. C6SH-20-02		X		
Funkmastfundament 100% Auftrieb	Zehing-Nr. C6SH-20-03			X	
Funkmastfundament 100% Auftrieb	Zehing-Nr. C6SH-20-04				X
Funkmastfundament 100% Auftrieb	Zehing-Nr. C6SH-20-05	X			
Funkmastfundament 100% Auftrieb	Zehing-Nr. C6SH-20-06		X		
Funkmastfundament 100% Auftrieb	Zehing-Nr. C6SH-20-07			X	
Funkmastfundament 100% Auftrieb	Zehing-Nr. C6SH-20-08				X

Stahlkonstruktion Materialgüte S235JR, Flansche S355J2-Z15, Schraubengüte = 10.9 (HV)

		C6 - Funkmastreihe C6SH konische Stahlrohrmaste Ansichten, Bühnen, Details	
Datum: 03.11.21 Gepr.:	Name: mli	Maßstab: 1:100 Format: A0 Blatt: 1:50	Zeichnungs-Nr.: C6SH Projekt-Nr.:
Index / Änderung / Datum / Name Änderungen sind vorabfertigend über Zeichnung sind vorzutragen, soweit nicht ausdrücklich gestattet Zusätzlichen Änderungen verpflichtet zu sein. Schutzzeichen: ISO 9001:2015			